

100471 Kloosterdijk

Watertoets

20-10-2014

Bestaande situatie		Voor watertoets	
1 Prefab betonplaten	1618,6 m ²	50%	809,3 m ²
2 Beton i.h.w.g.	1625,4 m ²	100%	1625,4 m ²
3 Asfalt inrit	71,4 m ²	100%	71,4 m ²
4 Betontegels	22,5 m ²	50%	11,25 m ²
5 Halfverharding	1714,3 m ²	50%	857,15 m ²
6 Te slopen bebouwing	1163,68 m ²	100%	1163,68 m ²
		Totaal	4538,18 m ²

Nieuwe situatie			
1 Burgerwoningen (4)	504 m ²	100%	504 m ²
2 Botenloods+garages	360 m ²	100%	360 m ²
3 Parkeerplaatsen	500 m ²	100%	500 m ²
4 Rijbaan	500 m ²	100%	500 m ²
Totaal			1864 m ²
1 Nieuw water	242 m ²	100%	242 m ²
		Totaal	1622 m ²